

Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice - II. fáze

Základní informace o projektu

Registrační číslo projektu	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000033
Přesné místo realizace	Ostrava Vítkovice
Příjemce	Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace	Moravskoslezský kraj
Typ projektu	Železniční - infrastruktura
Stav projektu	Projekt dokončen
Specifický cíl	SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa	1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu

Časové údaje projektu

Datum zahájení	1.4.2016
Datum ukončení	15.5.2017
Datum proplácení	
Datum schválení Řídicím orgánem	22.11.2016
Datum schválení Evropskou komisí	

Financování projektu

Celkové náklady projektu	332 853 148,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU	175 396 961,99 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU	
Celkové způsobilé výdaje	213 877 868,00 Kč

Od 1.4.2016 probíhá druhá fáze projektu, která zahrnuje zřízení nového žel. svršku v traťové k.č.2, staniční k.č.2, 4, 90, V a M. Vložení výhybek č. 1, 3, 4, 5, 8, 143, 144, 147P, 148, vložení malých dilatačních zařízení. Úprava GPK, zřízení bezстыkové koleje, úprava šterkového lože. Na mostu v km 33,223 bude provedena montáž podpěrné konstrukce pod mostními poli 6-10 a 11-15 a šachovnicové zvednutí mostní konstrukce a navazující práce. Provizorní zjednokolejnění bude uvedeno do původního stavu. Dále proběhne výstavba nového trakčního vedení, včetně podpěrných kolejových skupin a druhé traťové koleje. Budou dokončeny kabelové rozvody elektrického ohřevného zařízení, uvedeno do provozu osvětlení, dálkové odpojovače a kabelové rozvody NN. Dále bude dokončena montáž a kabelizace prvků EPS, EZS a kamerového systému, uvedení do provozu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

